

EXPLORACIONES EN LA ZONA ESTE DEL

CONCEJO DE PONGA


GRUPO DE ESPELEOLOGIA

DIAÑU BURLON

1.994-2.001

SECTOR 1

- 1 - Pozu Condares
- 2 – Cueva la Peña o la Cueva
- 3 – Estarcoriu
- 4 – Pozu'l Toyu
- 5 – Cueva Los Moros
- 6 – Cueva las Pulgas
- 7 – Cueva Infiesta
- 8 – Cueva Linda
- 9 – S.M. - 1
- 10 – S.M. – 2,3,4
- 11 - S.M. – 5
- 12 – S.M. – 6
- 13 - S.M. - 7
- 14 - S.M. - 8
- 15 - S.M. - 9



POZU CONDARES

PEÑA SALON (CONCEJO DE PONGA)

D.T.: 980 m.. D.V.: 155 (+10;-145)

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000):

X: 328990

Y: 4784900

Z: 1000

MARCO GEOLOGICO:

El Pozu Condares se desarrolla sobre calizas de montaña y griotte, existiendo zonas de contacto a ambos lados por cuarcitas de barrios, pizarras y areniscas alternantes, teniendo un potencial calizo de casi 1.500 m..

HISTORIA:

Las gentes del pueblo de Viego, Concejo de Ponga nos habían comentado la existencia de un pozo en la ladera de Peña Salón. Fue en el pequeño pueblo de Viamón, ahora deshabitado donde un pastor se ofreció a llevarnos hasta su entrada, ya que su localización es bastante difícil.

Una vez localizado vimos que su cabecera estaba instalada. Fue un nuevo miembro del grupo el que bajó el pozo de entrada sin seguir su exploración. Una serie de entradas sucesivas dio como resultado su topografía y reportaje fotográfico.

APROXIMACION:

Desde el pueblo de Casielles (Ponga), se toma un camino al lado del cementerio, que nos lleva hasta el Collado de Nochendi, aquí torcemos un poco a la izquierda, pasamos al lado de una fuente (no siempre lleva agua, por lo que hay que ir provistos de ella), siguiendo la senda se llega a un pequeño bosque de hayas, a unos 60 m. de perder el camino en un prado inclinado entre el bosque, se encuentra la boca del pozo, bastante difícil de encontrar, debido a la hierba que lo rodea y a la boca que no es muy grande.

DESCRIPCION:

La entrada a la cavidad es un pozo de 50 m., en sus primeros 8 m. posee unos 2 m. de diámetro, se desciende por pared donde se fracciona siguiendo el resto en un impresionante aéreo por las dimensiones que adquiere.

Una vez en su base tiene dos continuaciones, una ascendente con unos 50 m. de longitud y unas dimensiones medias que finaliza en un pozo de 10 m. a la izquierda sin continuación, y otra de boca más pequeña con un pequeño pozo de 9 m. siguiendo galería abajo.

La continuación descendente es de dimensiones bastante amplias con una galería de 30 m. de alto y 15 y 20 de ancho. Continuamos por una rampa entre bloques pequeños y barro llegando a un pozo de 9 m. que es en realidad otro cañón que corta la galería.

En este punto a la derecha continúa una galería de unos 170 m. con dimensiones más moderadas finalizando en un antiguo sumidero colmado de tierra y arcilla.

A la izquierda un corto destrepe nos sitúa en la cabecera de un pozo amplio de 25 m.. En su base continúa una corta galería donde en su punto

más estrecho se forzó un paso con desobstrucción que no obtuvo resultados.


Situados otra vez en la base del destrepe, la galería continúa por un gran cañón horizontal, con suelos de tierra y arena secos, hasta un gran pozo de 30 m. que cortocircuita la galería. Se descendió sin tener ninguna posible continuación.

Para salvar el pozo y continuar la galería se realizó un peligroso y acrobático pasamanos debido al mal estado de la roca. Una vez salvado éste continuamos hasta un pequeño pozo de 6 m. que se puede destrepar por un lateral, al poco una empinada rampa nos obliga a trepar entre bloques, poco antes de finalizar y a la izquierda aparece un bello y espectacular pozo de 46 m. entre formaciones. En su base una grieta estrecha impide su continuación, notándose una fuerte corriente de aire. Se realizó la desobstrucción en varios días avanzando únicamente unos 5 m. Siguiendo galería arriba finaliza al poco, juntándose la rampa con el techo.

Volviendo a la base del pozo de entrada, antes de llegar al P9 se realizan dos cortas escaladas que nos permiten acceder a una galería ascendente (Galería LLara) , donde se encuentra la mayor concentración de formaciones de toda la cavidad, siendo éstas de gran espectacularidad. Aquí se llegó a la cota más alta de la cueva, por encima del pozo de entrada.

POZU CONDARES


PEÑA SALON. (PONGA)



G.E. DIAÑU BURLON 94-95

Desarrollo 980 m.
Desnivel 155 (+10;-145)

GALERIA LLARA



1:50

cota máxima punto 59: +13 m.

CUEVA DE LA PEÑA O LA CUEVONA

PEÑA SALON (PONGA)

D.T.: 110 mts

COORDENADAS (mapa 15-5 ejercito 1:50000):

X:329850

Y:4784000

Z:880

MARCO GEOLOGICO:

La cavidad se abre en calizas fétidas “calizas de montaña” y griotta, flanqueadas a un lado por cuarcitas de barrios y al otro por pizarras y areniscas alternas.

HISTORIA:

De esta cueva nos habían hablado los lugareños del pueblo de Casielles, fue un pastor de Viamón, el mismo que nos llevó al Pozo Condares, el que nos mostró dicha cavidad.

APROXIMACION:

En el pueblo de Casielles cogemos un sendero que sale de las escuelas en dirección oeste, antigua senda que utilizaba el cartero de la zona para llevar la correspondencia desde Puente Vidosa al pueblo de Vivoli. Después de atravesar una zona de cuarcitas y prados llegamos a una zona caliza, aquí estamos situados en un cortado por encima de la carretera que lleva a Vivoli. Un paso natural, descendente y delicado nos aproxima a la boca de la cavidad.

DESCRIPCION:


La entrada de la cueva es de grandes dimensiones, utilizada por el ganado para guarecerse. Subimos una rampa con suelo resbaladizo de tierra suelta, una vez arriba la cavidad toma dirección este, todo su recorrido se desarrolla por una rampa descendente de caliza en descomposición, con alguna formación y depósitos de arcilla.

Cerca del final una grieta corta y estrecha nos impide progresar. Ya en la última parte hay un antiguo sumidero colmado de piedras y arcillas.

CUEVA LA PEÑA

PEÑA SALON (PONGA)

G.E. DIAÑO BURLON 94-95



ENTRADA



POZU ESTARCORIU (PONGA)

D.V.: -12m.

COORDENADAS Mapa Topográfico Nacional 55-III (29-10)

X: 032925

Y: 478540

Beleño, 1:25.000

Z: 800 m.s.n.m.

APROXIMACIÓN

Desde Casielles se llega por el camino de Viamón hasta la collada de **Nochendi**, al Sur hay un prado muy pendiente que llega hasta la peña de Calmayor, en mitad de este prado está el pozo, que es muy difícil de encontrar, ya que está camuflado entre la hierba.

DESCRIPCIÓN

Tiene una entrada vertical muy estrecha, poco más de medio metro de diámetro. Según se va bajando ensancha hasta finalizar a los 12 m.

SALON (POZU'L TOYU

PEÑA SALON (CONCEJO DE PONGA)

D.V. -46

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000):

X: 328650

Y: 4784650

Z: 1100

APROXIMACION:

La aproximación es la misma que al POZU CONDARES. Unos metros por encima de éste, encontramos un pequeño sendero que va desde CASIELLES a VIVOLI. Llegando a un cortado, desde donde vemos el pueblo de VIEGO, a la izquierda vemos la entrada del Pozu entre hayedos.

DESCRIPCION:


Se desciende unos metros por pared y luego en aéreo, su base es una rampa de hojas y tierra , cerrando en un paso colmatado de piedras.

Ascendiendo la rampa nos sitúa en la cabecera de otro pozo en forma redonda y de paredes lisas; llegando cerca de su base se va abriendo al exterior en una pared visible desde VIEGO.

G.E. DIAÑU BURLON
A.D.E.C.

(PENA SALON • PONGA)

P.S.1 — POZU'L TOYU



CUEVA LOS MOROS

VIVOLI (CONCEJO DE PONGA)

D.H.: 30 MTS.

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000):

X: 329400

Y: 4783350

Z: 885

APROXIMACION:

Siguiendo la carretera a VIVOLI en una curva pronunciada donde se acaba el asfalto y continúa en hormigón, a unos 30 mts por encima encontramos la entrada a la cueva entre ablanos.

DESCRIPCION:

Es un cueva utilizada por el ganado de escaso recorrido. Una sala circular con dos gateras sin continuación posible. En su entrada hay una muria derruida que según la gente de VIVOLI, tiene origen romano.

CUEVA LAS PULGAS
VIVOLI (CONCEJO DE PONGA)

D.H. 16 MTS.

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000):

X: 329350

Y: 478350

Z: 980

APROXIMACION:

En el mismo punto de la carretera a VIVOLI que se accede a la CUEVA DE LOS MOROS tomamos un sendero a la derecha, subimos por una fuerte pendiente herbosa y pegada a un muro rocoso, en su final encontramos la entrada.

DESCRIPCION:

Es una cueva cerrada por vallas de madera, utilizada por los pastores para guardar el ganado. Una sala amplia en la entrada en cuyo final hay una pequeña galería ascendente. En dicha galería encontramos una pequeña colonia de murciélagos con unos veintisiete individuos aproximadamente.

“Lo del nombre de la pulgas nos es por casualidad”.

CUEVA INFIESTA
(CONCEJO DE PONGA)

D.H.: 25 m.

COORDENADAS (Mapa Topográfico Nacional 55-III (29-10))

X: 32950

Y: 478200

Z: 1320


APROXIMACIÓN

Desde el Sella nos desviamos en Puente Agüera por la carretera que lleva a Viboli. En la última curva antes del pueblo se deja el coche para continuar a pie por una pista, de la cual a los pocos metros nos desviamos por un camino entre bosque en dirección Este que nos conduce hacia las paredes del “Cordal de Peña Subes”. Ascenderemos hacia una horcada bien definida que da paso al gran valle de la vertiente oriental de este cordal, Seguiremos hacia el sur sin perder altura hasta una majada medio en ruinas de donde mana una fuente. Desde aquí continuamos por una fuerte pendiente valle arriba en dirección a la cumbre de Peña Subes. Unos 200m. de desnivel antes de llegar a su cima existe un barracón de unas antiguas minas. Regresando hacia el Norte sin perder altura encontramos la boca de la cueva entre los árboles del bosque.

G.E.Diañu Burlón

Cueva Infiesta - Ponga

Desarrollo 55 m.
Desnivel -33 m.



SEN DE LOS MULOS

CONCEJO DE PONGA

S.M.: 1-2-3-4-5-6

COORDENADAS COMUNES A TODOS (mapa 15-6 del ejército 1:50000):

X: 328860

Y: 4780555

Z: 1430

APROXIMACION:

Desde el pueblo de SAN JUAN DE BELEÑO (trayecto más corto desde Oviedo), seguimos carretera dirección a VIEGO, en un desvío indicado a la izquierda tomamos una pista que va a LES BEDULES. Llegamos al Collado GRANCENO, donde nos proveeremos de agua en una fuente. Nos metemos a otra pista que nos deja cerca la base de la PEÑA DE SEN DE LOS MULOS. Aquí seguimos a pie por un camino dirección S.E. que nos lleva hasta una antigua majada, seguimos por un pequeño valle, ahora dirección N. En la parte alta del valle tomamos un pequeño collado a la derecha, nada más pasarlo, hay un hayedo, a los pocos metros de bajada vemos las entradas de los pozos.

DESCRIPCION:

SM.1: Pozo simple de -33 mts es una grieta desfondada que va cerrando sus paredes según vamos descendiendo, impidiendo su continuación.

D.V.: -33

SM. 2-3-4: Se trata de una entrada superior SM 2, unos 20 mts más arriba que las SM 3 y 4 que se encuentran paralelas y a la misma altura. Son todo pozos lavados con rellanos de piedras por donde se sumen las aguas de lluvia y los deshielos.

La entrada por la SM 2 es una rampa de hojarasca y tierra húmeda, en su base mirando hacia arriba, vemos la entrada de SM 1. A dos metros de su base, por una pequeña ventana, accedemos a un P.9 que continua por un estrecho meandro. Seguimos por su parte alta descendiendo este por un P.7, en su base se tuvo que desobstruir un paso de bloques continuando en rampa hasta su final -51.

Situándonos de nuevo en la rampa de entrada a su mitad, una pequeña galería a la izquierda nos comunica con dos pozos, en su final, estrecho y cerrado por piedras y gravas, nos lleva al máximo desnivel del sistema -67 mts. Entre un pozo y otro, un paso por debajo de un gran bloque nos coloca e la base del pozo de entrada a la SM 4.

D.V.: -67

SM.5: Pozo simple de -11 mts. Se trata de una estrecha entrada, accediendo a una estrecha diaclasa que cierra enseguida.


D.V.: -11

SM.6: Situado unos metros por encima del SM.2 es un pozo directo de -19 mts. En su base se continúa por una grieta estrecha que cierra a los pocos metros.

D.V.: -19


SM-1

± 0




SM-5

± 0



SM-6

± 0



G.E. DIANU BURLON
A.D.E.C.

PONGA - ZONA S.E.

(1995)

QUEVA LOS MOROS
- YIBOLI -



QUEVA LAS PILGAS
- YIBOLI -



G.E. DIANU BURLON
A.D.E.C.

PONGA • ZONA S.E.



SM.2

SM.3

SM.4

P.40

P.10

P.7


? P.40

+0

-51

-67

(1.995)



M – 7, SM - 8

SEN DE LOS MULOS (PONGA)

D.H.: SM-7 = 28m. SM-8 = 12m.

D.V.: SM-7 = -22m. SM-8 = -10m.

COORDENADAS Mapa Topográfico Nacional 55-III (29-10)

X: 032900

Y: 478075 Beleño, 1:25.000

Z: 1.400 m.s.n.m.

APROXIMACIÓN

En la carretera de Beleño a Viego se toma una pista a la derecha a **Les Bedules**. En la **collada Granceno** cogemos una pista a la izquierda hasta la **collada Viance**, poco antes de aquí hay que dejar el coche.

Subiendo hacia **el pico Sen de los Mulos** nos desviamos casi arriba hacia la derecha para pasar una pequeña collada tras la cual se encuentra la zona de **Entrepozos**, donde se encuentran SM-1,2,3,4,5,6, tirando por la canal abajo en dirección a **Tolivia** encontramos en la margen izquierda un lapiaz con varios pozos de escasa importancia salvo estos dos.

DESCRIPCIÓN


SM – 7 se trata de un pozo que baja directamente durante 10m. hasta una repisa de 1m. formada por bloques encajados después de la cual hay otra vertical de 10m. y un destrepe de 2m. que nos conduce a un meandro que cierra a los 5m.

Se instaló un espit en la cabecera con una clavija de reaseguro y un natural en la repisa.

S.M. - 7

SEN DE LOS MULOS - PONGA

MARZO - 2.000



0 1 2 3 4 5 m
Escala 1:100

-22 m.



0 0 0 0 0 0 m
Escala 1:50

S.M. - 8

SEN DE LOS MULOS PONGA

MARZO - 2.000

M-9
SEN DE LOS MULOS (PONGA)

D.H.: 55m.

D.V.: 6m.

COORDENADAS Mapa topográfico Nacional 55-III (69-10)

X: 032910

Y: 478070

Beleño, 1:25.000


Z: 1.350 m.s.n.m.

APROXIMACIÓN

Un poco más debajo de las cavidades **SM-7** y **SM-8**, la ladera de la derecha se abre y presenta una pared lisa en la que se observan varias cavidades, **SM-9** es la de más arriba.

DESCRIPCIÓN

Tiene una entrada de 1 m. de ancho por 1,5 m. de alto, tras recorrer 4m. giramos a la izquierda y entramos en una rampa ligeramente ascendente de 2 m. de alto por 1,5 m. de ancho que después de serpentear 20 m. gira a la izquierda y tras recorrer 10 m. ascendiendo algo más bruscamente finaliza. A unos 10 m. de la entrada hay una rampa estrecha descendente que se ve que sale al exterior por una pequeña abertura. Un poco más adelante a la izquierda hay otra galería de dimensiones poco más pequeñas que la principal durante 10 m. al cabo de los cuales estrecha formando un tubo de 8 m. de largo por el que apenas se puede pasar ya que también va serpenteando hasta llegar un momento en que se hace imposible la progresión.



SECTOR 2

1- Sistema del Cubellon

2- SZ – 4

3- SZ - 5

SISTEMA DEL CUVELLON *SIERRA DE ZEPARDU*

EL ARENAL (CONCEJO DE PONGA)

D.T.: 107 MTS D.V.: +3 -5

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000):

X: 328350

Y: 4785900

Z: 800

APROXIMACION:

En el PUENTE VIDOSA, carretera Cangas - El Pontón, nos desviamos al pueblo de VIEGO. A medio camino aproximadamente y a la derecha, sale una carretera hasta el pequeño pueblo DEL ARENAL. Se sigue por pista hormigonada hasta el final, donde se deja el coche. Aquí tomamos una senda al Oeste, al poco dejamos otra a la derecha, continuando, se llega a un pequeño valle. Desde aquí vemos una pequeña loma y unas cabañas, ya en ellas vemos a unos 60 mts una pequeña pared donde se encuentra el sistema.

DESCRIPCION:

La entrada a la cavidad es de medianas dimensiones. A unos 5 mts una ventana a la izquierda comunica unos mts más adelante con la galería principal, y a la derecha una trepada de 3 mts nos introduce en una diaclasa que también comunica con la galería principal en una rampa descendente.


Continuando por esta rampa hacia arriba, una gatera de unos 10 mts comunica con el exterior por la entrada SZ-3.

A partir de aquí la cavidad es de reducidas dimensiones, avanzando unos metros hay dos posibles continuaciones: a la izquierda por una ventana tras un destrepe de 5 mts, continuamos por un meandro hasta la entrada SZ.-2. Justo en frente de la ventana y en el suelo, un estrecho paso nos sitúa en un P4 destrepable que nos lleva a la zona con más formaciones y más vistosa del sistema.

SISTEMA DEL CUVELLON

- SIERRA DE ZEPARDU -
EL ARENAL - (PONBA)

D.T. 107 M.



• GE DIANU BURLON •

1995

SZ-4. SIERRA DEL ZEPARDU
EL ARENAL (CONCEJO DE PONGA)

D.V.: 60 MTS.

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000):

X: 328350

Y: 4785900

Z: 800

APROXIMACION:

En el PUENTE VIDOSA, carretera Cangas - El Pontón, nos desviamos al pueblo de VIEGO. A medio camino aproximadamente y a la derecha, sale una carretera hasta el pequeño pueblo DEL ARENAL. Se sigue por pista hormigonada hasta donde finaliza. Aquí tomamos una senda al Oeste, dejamos al poco otra senda a la derecha, continuando se llega a un pequeño y verde valle. Al Oeste, en una pequeña loma vemos unas cabañas. Ya en ellas apreciamos a unos cincuenta metros una pequeña pared, donde a unos ocho metros, en un prado inclinado y con un árbol se encuentra la cavidad.

DESCRIPCION:

Se trata de una cavidad horizontal, en cuya entrada se aprecian restos de una muria para el ganado. Es una cueva fósil, bastante concrecionada y desfondada en su mayor parte. Su final es una rampa llena de depósitos de barro.

SZ-5 *SIERRA DE ZEPARDU*
(*CONCEJO DE PONGA*)

D.V.: -25 MTS.

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000):

X: 328050

Y: 4785580

Z: 680

APROXIMACION:

En la carretera Cangas- El Pontón, tomamos en PUENTE VIDOSA la desviación a VIEGO. En el Km.4 se pasa un puente, seguido de una curva cerrada , enfrente y subiendo un empinado prado, a unos 30 mts de desnivel, se encuentra la entrada de la cavidad.

DESCRIPCION:

Se trata de una entrada de mediana dimensión que se estrecha hasta obligarnos a gatear. Seguido, una inclinada rampa destrepable nos lleva al final de la cavidad colmada de bloques.

S.Z-4

SIERRA DE ZEPARDU - PONGA

G.E. DIAÑU BURLON

1.995



S.Z-5
SIERRA DE ZEPARDU - PONGA
G.E. DIAÑU BURLON
1995



N.M
4



SECTOR 3

- 1- Pozu la Estrenchra
- 2- Pozu le Graches
- 3- Yerza 1 Xerrón
- 4- Sumidero 1 Xerrón
- 5- Yerza de Ardosil
- 6- Sumideros de Aranga: A-1-2
- 7- Valle de Ardosil: V.A.- 1-2-3-4-5-6-7-8-9
- 8- Cuetos de Argañosa: C.A.- 1-2-3-4-5-6-7-8
- 9- Excueño – EX – 1-2-3



POZU LA ESTRENCHURA

PICU PIERZU (CONCEJO DE PONGA)

DV.: -50 MTS.

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000):

X: 325650

Y: 4787850

Z: 1060

APROXIMACION:

Desde el pueblo de VIEGO, se sigue la carretera dirección a SAN JUAN DE BELEÑO. Llegando a la collada LLOMENA sale una pista a la derecha, practicable en coche. Esta se acaba al lado de una antigua cantera “esgueñu”. Aquí, entre unos acebos sale un camino dirección norte, al principio poco visible por la vegetación, seguimos la senda al mismo nivel. Hacia la mitad del recorrido veremos una cuadra a la derecha en mitad de un prado, el sendero se pierde al llegar a unas hayas muy separadas. Aquí veremos un pequeño afloramiento calizo en línea recta, en una fractura visible se encuentra la entrada del pozo, en la ladera del PIERZU.

DESCRIPCION:


Se trata de un pozo simple de 50 mts, en su mitad hay dos continuaciones que bajan a la misma cota. Hay que tener cuidado en su instalación, ya que sus paredes están bastante descompuestas.

G.E. DIAÑU BURLON

A.D.E.C.

(PICU PIERZU - PONGA)

P.P.1 - POZU LA ESTRECHURA



POZU LES GRACHES

LLANO'L CANTO (CONCEJO DE PONGA – ZONA ESTE)

D.V.: -20 MTS.

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejército 1:50.000)

X: 324700

Y: 4786555

Z: 1130

APROXIMACION

La misma que para la A-1 y A-2 hasta la majada de “Aranga”.

Una vez llegado hasta la laguna vemos a la izquierda un pequeño espino, de aquí sale una senda ascendente que se pierde al final en un pequeño prado. Descenderemos dirección S.E. y a unos 70 m., en unos salientes calizos vemos la entrada en el suelo.

DESCRIPCION

La entrada de escasas dimensiones es la cabecera del único pozo P-15. En su base, ya más amplia, vemos una galería ascendente que se hace impenetrable. En la base del pozo otra galería descendente con piedras nos sitúan en el final a –20 m.

YERZA'L XERRON

ARDOSIL (CONCEJO DE PONGA – ZONA ESTE)

D.V.: -38 MTS.

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejército 1:50.000)

X: 325500

Y: 4786550

Z: 1020

APROXIMACION



En coche la misma aproximación que al pozo les “Graches” hasta la cantera.

En dirección sur vemos dos valles separados por una sierra con fayas y una cuadra, seguimos hacia abajo hasta una alambrada, la pasamos y seguimos un camino dirección este hasta unas hayas bastante grandes. Por aquí buscaremos la cavidad, ya que es un poco difícil de encontrar aún teniendo ésta una entrada bastante grande.

DESCRIPCION

La boca, de unos 10 x 8 metros, nos sitúa tras un descenso de 17 m. en una pequeña base inestable de piedras y tierra. Las dos continuaciones en vertical nos ponen ambas en la cota más baja, a –38 m.p.

En la base del primer pozo una trepada por una rampa de barro ascendente se encuentra cerrada por concreciones.



G.E. DIAÑU BURLON

PONGA ★ ZONA S.E. ·1997.

SUMIDERO'L XERRON

ARDOSIL (CONCEJO DE PONGA – ZONA ESTE)

D.V.: -16 MTS.

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejército 1:50.000)

X: 325450

Y: 4786800

Z: 1040

APROXIMACION

Con el coche la misma que la “Yerza'l Xerrón”.

Desde la cantera, mirando hacia el sur vemos una cuadra y una pequeña cabaña. Siguiendo al sur y en línea recta llegamos a una alambrada, pasando ésta y rodeada de pequeños arbustos encontramos la entrada.

DESCRIPCION

Se trata de una pequeña entrada sumidero. Es una rampa descendente donde en algún punto es necesario utilizar cuerda, debido a lo resbaladizo del terreno.

El final está colmatado de piedras, tierra y ramas a –16m. m.d.p.

YERZA ARDOSIL

ARDOSIL (CONCEJO DE PONGA – ZONA ESTE)

D.V.: -10 MTS.

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejército 1:50.000)

X: 325450

Y: 4786350

Z: 930



APROXIMACION

Con el coche la misma que para el sumidero “El Xerrón”.

Desde la cantera, mirando al sur, vemos un valle pequeño, siguiendolo al final vemos una pequeña majada “Ardosil”. Una vez aquí, en la primera cabaña, sale una senda dirección Este, a los pocos metros pasamos una cuadra y a unos 100 m. vemos a la derecha una alambrada. Tapada de piedras se encuentra la pequeña entrada, que está así para que no caiga el ganado.

DESCRIPCION

Se trata de un pozo simple de 10 metros en cuya base de piedras se encuentran latas y osamentas de animales que tiraban los paisanos.



G.E. DIAÑU BURLON

PONGA ★ ZONA SE.

.1997.

CAVIDADES A – 1 y A – 2

“MAJADA DE ARANGA” (CONCEJO DE PONGA – ZONA ESTE)

(A-1) - D.H.: 12 MTS.

(A-2) - D.H.: 18 MTS.

COORDENADAS (mapa 15-5 ejército 1:50.000):

X: 324790

Y: 4786750

Z: 1210

APROXIMACION:


Desde Cangas de Onís tomamos la carretera, bien en dirección a Viego o bien a San Juan de Beleño. Desde estas dos poblaciones subimos hasta la collada “Llomena”. De aquí en dirección norte sale una pista transitable para vehículos hasta la cantera de “Escueño”, donde dejamos los coches.

De la derecha de la cantera sube un sendero, siguiendolo llegamos a unas camperas, tomamos dirección sur hasta llegar a una laguna donde vemos unas cuadras derruidas, “la majada de Aranga”. En mitad de una depresión del prado vemos un pequeño afloramiento calizo donde se encuentran las cavidades.

DESCRIPCION:

Se trata en el caso de la **A – 1** de un sumidero de escasas dimensiones por donde se sume el agua, desapareciendo a lo largo de su suelo.

La A - 2 se trataría de un antiguo sumidero. Una corta trepada nos sitúa en un corto meandro, al final un paso de destrepe muy estrecho nos sitúa en una pequeña sala, seguido de un P - 4, también destrepeable y estrecho que nos coloca en otra sala descendente, colmatada de bloques que obstruyen una posible continuación.



VALLE DE ARDOSIL (PONGA)

V A – 1

X - 032460

Y - 478598

Z - 650 m.s.n.m.

V A – 2

X - 032460

Y - 478598

Z - 650 m.s.n.m.

D.H. 25 m. / D.V. –10 m. .

D.H. 25 m. / D.V. –5 m.


Acceso

Desde San Juan de Beleño se continua hacia el pueblo de Viego, en la última curva antes de llegar al cruce de Les Bedules, junto a unas colmenas a mano izquierda, comienza una pista hacia la riega Agüera. Pronto encontraremos una bifurcación, se continúa por la izquierda hasta llegar a una cabaña situada en un collado (la parte alta de la cabaña es de bloque y no de piedra), desde aquí continúa la pista por un prado inclinado hasta una canal, “Canalón de Convera”, que se encajona en una zona conocida como “El Resquillón”. Nada más salir de este encajonamiento el bosque se abre , continuando canal abajo pronto llegaremos a la riega Dielda, pequeño arroyo por el que continuaremos aguas abajo hasta encontrar a unos 30 m., en la margen izquierda, una fractura donde se abre la V.A.-2, por encima de esta se localiza la V.A.-1,

Descripción

La VA-1 se trata de un pequeño y retorcido meandro que finaliza en una salita colmatada de formaciones.

La VA-2 tiene dos entradas, una de ellas con una bloquera que dificulta el paso, por que utilizamos la otra entrada, tras un recorrido de 4m. llegamos a una pequeña sala con bloques, al final se abre una gatera que da paso a una diaclasa donde el techo va descendiendo progresivamente hasta hacerla impenetrable.




V A - 1


ENTRADA

VALLE DE ARDOSIL - (PONGA)


G. E. DIAÑU BURLON - 2000



PLANTA



ENTRADA




VA - 2

VALLE DE ARDOSIL - (PONGA)

G. E. DIAÑU BURLON - 2000

VA-2

ENTRADA



0 1 2 3 4 5 m
Escala 1:100

ALZADO

VA - 3 “ CUEVA DE COTAZOSA “

X - 032452

Y - 478598

Z - 700 m.s.n.m.

D.H. 145 m. / D.V. +6 m.

Acceso

Una vez sobrepasada la VA-2 continuamos por la riega, caminando otros 25 m. más o menos a mano izquierda y unos 20 m. más arriba se abre una entrada bien visible dado el tamaño, de las más grandes que hemos encontrado por esta zona, es **la cueva Cotazosa**, bastante conocida por lugareños, desde hace muchos años ha sido objeto de diversas visitas lo que ha deteriorado la mayoría de sus formaciones.


Descripción

La entrada de esta cueva es muy amplia, unos 9 m. de ancho y 6 m. de alto, aquí es donde vivaqueamos, ya que el suelo es arenoso. Nada más entrar encontramos a la derecha un pozo circular de unos 2 m. de diámetro y 1,5 m. de profundidad. Un poco mas adelante a la izquierda hay una pequeña gatera y casi enfrente hay otras dos que comunican entre sí con un desarrollo de más de 30 m. Más adelante se ven varias formaciones, gours, coladas y bloques, por

CUEVA COTAZOSA / V A . 3

VALLE DE ARDOSIL - (PONGA)

G. E. DIAÑU BURLON - 2000



CUEVA COTAZOSA - V A -3

VALLE DE ARDOSIL - (PONGA)

G. E. DIAÑU BURLON - 2000



ALZADO



ENTRADA

SALA DE LOS MOJINOS

LA PASTERERIA

V A - 4

X - 032472

Y - 478587

Z - 750 m.s.n.m.

D.H. 5m. / D.V. -4m.

Acceso

Por el **canalón de Convera**, después de pasar el **Resquillón**, en la pared que hay a la derecha, se localiza la cueva **V.A.-4**, que en aquellos momentos creíamos que era la cueva de los Mozos.

Descripción

La entrada es una estrecha galería de 1,5 m. de longitud y 1 m. de alto que desemboca en un P4 de 3 m. de diámetro en su base, el techo está a unos 7 m. por encima de la entrada.


ENTRADA

V A - 4

VALLE DE ARDOSIL - (PONGA)

G. E. DIAÑU BURLON - 2000

PLANTA



0 0 0 0 0 0 m
Escala 1:50

VA-4


ALZADO

0

-4

0 0 0 0 0 0 m

Escala 1:50



V A - 5

X - 032482

Y - 478584

Z - 800 m.s.n.m.

D.H. 8 m. / D.V. +4 m.

Acceso

Bajando por el canalón de Convera y antes de llegar a la riega si nos desviamos un poco a la derecha divisaremos la entrada de esta cueva.


Descripción

Se trata de una galería de 8 m. de longitud con 1 m. de ancho por 1 m. de alto que al final tiene una chimenea de 4 m. A la izquierda de su entrada se ve otra oquedad que acaba enseguida.

V A - 5

VALLE DE ARDOSIL - (PONGA)

G. E. DIAÑU BURLON - 2000



R 4

PLANTA



0 0 0 0 0 0 m

Escala 1:50

ENTRADA

VA-5

ALZADO



V A - 6

X - 032499

Y - 478578

Z - 730 m.s.n.m.

D.H. 7 m.

Acceso

Si se sube desde la VA-5 perpendicular a la “riega Dielta” y paralelo al “canalón de Convera”, encontraremos a la misma altura que la “V.A.-4” esta cavidad.

Descripción

Es una grieta de 1 m. de ancho por 2 m. de alto que discurre recta durante 4 m. en una ligera pendiente hacia arriba hasta que cierra enfrente, se puede continuar haciendo una pequeña trepada por la izquierda y siguiendo en la misma dirección que traíamos otros 3 m. hasta que se acaba la cueva.

VA - 6

VALLE DE ARDOSIL - (PONGA)

G. E. DIÑU BURLON - 2000

ENTRADA

PLANTA

0 0 0 0 0 0 m
Escala 1:50

VA-6

ALZADO

ENTRADA

0 0 0 0 0 0 m
Escala 1:50

V A - 7

X - 032495

Y - 478585

Z - 750 m.s.n.m.

D.H. 28 m. / D.V. + 15 m.



Acceso

Bajando por el canalón ,y antes de llegar al Resquilón, nos desviaremos a la derecha justo por encima de la VA-4,desde aquí se divisa la entrada. Su acceso es algo complicado debido a la inclinación del terreno.

Descripción

Comienza con una galería en rampa de 1 m. de ancho por 2 m. de alto en la que hay varios bloques y que finaliza a los 7 m. de longitud abriéndose hacia arriba una chimenea de unos 15 m., al final, a la izquierda se abre una gatera de 0,5 m. de ancho por 1 m. de alto que discurre durante 3 m. en llano y haciendo curvas, hasta llegar a una pequeña sala en la que se ve a la izquierda una galería que por su tamaño resulta impenetrable, a la derecha hay un resalte de 1 m. que asoma a un pozo de 2 m. donde no hay continuación.

Muy cerca de esta cavidad se ve otra oquedad que no tiene ningún interés.



V A - 8

X - 032444

Y - 478598

Z - 650 m.s.n.m.

D.H. 37.5 m. / D.V. - 3 m.

Acceso


Desde la entrada de la Cueva de Cotazosa sale un estrecho y expuesto sendero, aguas abajo, que nos sitúa en pocos metros en la entrada de dicha cavidad, justo en la base de una pared vertical donde hay grandes bloques.

Descripción

La entrada, amplia y de suelo arenoso, nos sitúa en un corto pasillo que da acceso a la amplia sala donde finaliza la cueva.


PLANTA

V . A . - 8



VALLE DE ARDOSIL - (PONGA)

G. E. DIAÑU BURLON - 2000



SALA VAYA POR DIOS



ENTRADA




VALLE DE ARDOSIL - (PONGA)

V. A. - 8

ALZADO

G. E. DIAÑU BURLON - 2000



SALA VAYA POR DIOS



V A - 9 “ CUEVA DE LOS MOZOS “

X - 032452

Y - 478590

Z - 750 m.s.n.m.

Acceso

Bajando por el Canalón y una vez sobrepasado el Resquilón desviarnos hacia la izquierda, se continúa a través del bosque para situarnos encima de la Cueva de Cotazosa un poco más adelante se halla esta cueva.

Descripción


La entrada se alcanza tras un pequeño resalte, para descender por unos escalones tallados en el suelo a una única galería de 4m. de ancho por 5 m. de alto con algunas formaciones y gran cantidad de sedimentos.

Esta cueva ha sido muy visitada por “los mozos” de San Juan de Beleño, que subían por unos arrudos desde la Cueva de Cotazosa, donde aún se pueden ver sus restos.

V. A. - 9 / CUEVA DE LOS MOZOS

VALLE DE ARDOSIL - PONGA


G. E. DIAÑU BURLON - 2000



VA-9



ALZADO



ENTRADA

0 2 4 6 8 10 m
Escala 1:200

CA - 1 / CA - 2
CUETOS DE ARGAÑOSO (PONGA)

D.H. : CA-1 = 6m. CA-2= 5m. D.V.: 0m.

COORDENADAS (Mapa topográfico Nacional 55-III (29-10))

X: 0326400

Y: 4787675

Beleño, 1:25.000

Z: 850


APROXIMACIÓN

Desde Viego, por la carretera hasta S.Juan de Beleño llegamos **Collada Llomena**. Aquí tomamos el camino que lleva al Pico Pierzu y a 1Km.aproximadamente se coge una desviación a la derecha que conduce hasta la **Collada de la Boya de Ovia**, se continúa hacia abajo por el camino de la derecha que desciende ligeramente a través del monte Aralda, zona de gran belleza en la que predomina el abedul y el roble. A ½ Km. aproximadamente hay una cabaña derruida uqe da paso al principio de la **Majada de Ovia**, desde donde se aprecia la impresionante figura del pico Pierzo. Desde aquí se baja en dirección Este hacia un evidente hundimiento desde donde nos dirigimos al **río Carmenero** por una resbaladiza canal, poco después se divisa una pared de unos 30 o 40m. en la que se ven dos pequeñas cuevas en su base.


DESCRIPCIÓN

La Primera de ellas (CA-1) está situada a la derecha y tiene una entrada horizontal en ligero ascenso, unos 5m. tras los cuales bifurca para cerrar poco después.


La segunda (CA-2) es una gatera de 5m. que también cierra.



C.A. 1



Escala 1:30



CA - 3
CUETOS DE ARGAÑOSO (PONGA)

D.H.: 90m. D.V.: -39m.

COORDENADAS (Mapa Topográfico Nacional 53-III (29-10))

X: 0326450

Y: 4787750

Ponga, 1:25.000

Z: 780

APROXIMACIÓN

Siguiendo el acceso a CA-1, CA-2 hasta la **Majada de Ovia**. Desde aquí cogemos la riega que hay a continuación de la dolina que nos lleva al curso del **río Carmenero**, unos 50m. antes de llegar al río nos desviamos a la izquierda cerca de la base de una gran pared hasta que se nos presenta la evidente entrada.

DESCRIPCIÓN

La entrada principal tiene dos metros de ancho por uno de alto. Existe otra entrada situada más arriba, a unos tres metros y situada a la izquierda de la principal estando ambas comunicadas.

Tras superar un pequeño resalte accedemos a un inclinado tubo a presión con sección elíptica que requiere instalación; después de descender 15m. encontramos una abertura a nuestra izquierda que se comunica con otro tubo paralelo al que abandonamos. Descendiendo por este nuevo tubo se aprovecha un puente de roca para acceder a una sala colgada con bastantes formaciones y con algún estrecho pozo en su suelo que comunica con la sala del sifón, continuando el descenso llegamos a una sala que conforma el final del pozo. En esta sala hay una gran deposición de barro,

lo que indica que esta sala estuvo inundada y si tenemos en cuenta la altura a la que encontramos el limo debió estarlo por completo. Los dos tubos a presión anteriores confluyen aquí. En esta sala también encontramos un sifón que drena sus aguas en un pequeño sumidero, también sifonado, que desagua en una pequeña oquedad a nivel del curso del río Carmenero. A la izquierda de este sifón tenemos una galería ascendente de unos 3 m. de ancho por 1m. de largo que acaba en un salto de reducidas dimensiones. En este punto la cavidad se hace impenetrable. A la derecha del sifón dos pequeños conductos comunican entre sí en una gatera impenetrable.



La morfología de esta cavidad indica que fue una importante surgencia en tiempos pasados.

CUETOS DE ARGAÑOSO

947

C. A. - 3

ALZADO




C. A. 3

CUETOS DE ARGAÑOSU --


PONGA

G.E. DIAÑU BURLON

1999



C. A. - 3



RAMPA EL ARGAÑOSU

ENTRADA

0

CUETOS DE ARGAÑOSU - PONA

G. E. DIAÑU BURLON - 1999

0 3 6 9 12 15 m

-38.6

CA - 4
CUETOS DE ARGAÑOSO (PONGA)

D.H.: 23m.

D.V.: 12m.

COORDENADAS

Mapa Topográfico Nacional 55-III (29-10))

X: 032650

Y: 478770

Beleño, 1:25.0000

Z: 980

APROXIMACIÓN

Bajando por la riega que tomamos para acceder a las anteriores cavidades desde la **majada de Ovia**, nos encontramos a la izquierda una pequeña cueva muy evidente, realizando una trepada al lado de ésta se encuentra la cavidad.


DESCRIPCIÓN

Casi en la entrada comienza una rampa muy pronunciada de 7m. que comunica con una galería de 10m. y ésta a otra rampa que a los 5m. se estrecha impidiendo el paso.


CA - 4

CUETOS DE ARGAÑOSO - PONGA - 5-12-99

PLANTA



CA - 4



PERFIL

CA - 5
CUETOS DE ARGAÑOSO (PONGA)

D.H.: 55m. D.V.: -12m.

COORDENADAS (Mapa Topográfico Nacional 55-III (29-10))

X: 032640

Y: 478760 Beleño, 1:25.000

Z: 830

APROXIMACIÓN



Está situada en la base de una pared en la margen derecha del **río Carmenero**, enfrente de la riega que baja de **CA-4**.

DESCRIPCIÓN

Tras la entrada de 1m. x 1m. encontramos un pasillo de unos 3m.de altura por 4m. de ancho. Aquí hay tres direcciones a seguir.

A la izquierda está una gatera de 2m. de largo.

La de la derecha se bifurca en dos caminos de 0,5m. de alto por 1m. de ancho y sale de nuevo a la pared que da al río unos 20 m. más adelante (dirección norte). La galería principal transcurre por el centro en ascensión unos 30m. hasta un resalte de 4m. que no podemos flanquear. Parece cerrarse la progresión en este punto.



EX - 1
EXCUEÑO (PONGA)

D.H.: 24,5m.

D.V.: 14m.

COORDENADAS (Mapa Topográfico Nacional 53-III (29-10))

X: 032615

Y: 478765

Ponga, 1:25.000

Z: 850

APROXIMACIÓN


Desde CA-3 bajamos al **río Carmenero** y lo remontamos hasta llegar a la primera riega que entra por la margen izquierda, se sube esta riega casi hasta su nacimiento y encontramos la cueva en la margen derecha delante de un tejo, antes de llegar a la **majada de Cerbos**.

DESCRIPCIÓN

La cavidad consiste en una pequeña galería que da acceso a un pozo de 2m. por el que se destrepa hasta otra galería que tiene un pozo de 12m. con forma de cono, su base no presenta continuidad.

EX - 1


EXCUEÑO - 5 - 12 - 1.999



PLANTA

0 0 0 0 0 0 m
Escala 1:50

EX - 1



EX - 2, EX - 3
EXCUEÑO (PONGA)

D.H.: **EX.2 = 5m.** **EX.3 = 15m.**

COORDENADAS **Mapa Topográfico Nacional 55-III (29-10))**

X: **032625**

Y: **478750**

Beleño, 1:25.000

Z: **850**

APROXIMACIÓN

Se encuentran enfrente de **CA-5**, en la margen izquierda del **río Carmenero**.

Para acceder a ellas hay que trepar por la ladera y pasar por un puente de roca que solo es visible cuando estamos cerca de las cavidades.

DESCRIPCIÓN

EX - 2 tiene una entrada de 1m. de alto por 3m. de ancho por la que accedemos a una pequeña sala de 5m.X 4m..

EX - 3 tiene una entrada similar que nos conduce por un pasillo de 1m. de alto 11m. de largo hasta una sala de 4m.X 4m.